

# 株式会社MIYASHO 見積内訳明細書

No.

間口	11.5 m	2 連棟
奥行	30 m	
面積	690.0 m <sup>2</sup>	209.1 坪

名称	数量	単位	金額
屋根型ハウス(硬質フィルム)建築工事			
(1)基礎工事	1	式	
(2)鉄骨材料	1	式	
(3)アルミ,建具材料	1	式	
(4)金物材料	1	式	
(5)開閉器材料	1	式	
(6)換気材料	1	式	
(7)被覆材料	1	式	
(8)建設工事	1	式	
(9)運賃,諸経費	1	式	
(A) 温室本体工事費			小計
防虫網工事	1	式	
自動カーテン工事	1	式	
灌水工事	1	式	
電気工事	1	式	
マスプレー工事	1	式	



レール根巻き	2枚戸	1	ヶ所		
レール根巻き	1枚戸	1	ヶ所		
既製アンカー	180X150X680	0	本		
据付費		0	ヶ所		
根巻きコンクリート		0	ヶ所		
養生,片付け		1	式		
重機,型枠配送費		1	式		
諸経費		1	式		
				小計	
(2)鉄骨材料					
柱	LH150x100x3.2x4.5	980	kg		
合掌	LH150x100x3.2x4.5	3,100	kg		
妻柱	LH125x60x3.2x4.5	600	kg		
継梁	C75x45x15x2.3WLG	890	kg		
根絡	L50x50x4	30	kg		
梁,束	L50x50x4	290	kg		
入口下地	L60x60x4	90	kg		
妻補強	□75x75x2.3	510	kg		
誘引角		0	kg		
メタル受		0	kg		
谷窓受		0	kg		
天窓受	C75x45x15x1.6WLG	290	kg		
母屋		0	kg		
母屋,桁胴縁	C60x30x10x1.6WLG	1,700	kg		
妻胴縁	C60x30x10x1.6WLG	520	kg		
プレート他		1,120	kg		
亜鉛メッキ		6,720	kg		
工場加工		6,720	kg		
軸プレス	φ13	9	セット		
小屋プレス	φ13	24	セット		
誘引柵	φ13	18	セット		
妻補強吊り	φ13	4	セット		

ボルト類		1	式		
				小計	

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(3)アルミ,建具材料						
アルミ材		840	kg			
同上加工		840	kg			
出入口戸(鍵付)	W2600xH2300 ポリカW	1	セット			
		0	セット			
出入口戸(鍵付)	W1300xH2000 ポリカW	1	セット			
		0	セット			
				小計		
(4)金物材料						
棟小口止め		4	枚			
棟曲板		0	m			
谷樋ジョイント		5	ヶ			
桁樋ジョイント		0	ヶ			
ドレンセット 谷樋	VU150	2	ヶ所			
ドレンセット 桁樋	VU100	0	ヶ所			
谷中間水抜き		0	ヶ所			
シリコンシーラント	アルミグレー	14	本			
カラートタン W500		108	m			
屋根タルキ	ピットハル @500	1,490	m			
屋根タルキ	オキペット	0	m			
妻,桁下タルキ	ピットハル	470	m			

妻,桁下タルキ	オキペット	560	m			
アルミボン	6m	26	本			
アルペットEX	6m	0	本			
アルミハイフィックス	6m	39	本			
フィット	6m	19	本			
アルミ押縁	3m	1,090	本			
ハイグレードスプリング		0	本			
ヒフクスプリング		0	本			
ヒフクスプリングストロング		290	本			
アルミ外ジョイント		54	ヶ			
アルミTジョイント		0	ヶ			
ワイヤーバード	1号 15ヶ	1	式			
HEXビス	5x16	4,200	本			
HEXビス	5x25	570	本			
HEXビス	5x35	240	本			
ステンレスボルト		1	式			
ステンタッピング +ナベ	4.5x12	18,100	本			
ステンテクス	4x16	1,000	本			
ステンテクス	4x25	0	本			
ナミジメビス ステン	5.5x25	0	本			
ナミジメビス ステン	5.5x38	0	本			
補足材		1	式			
					小計	

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(5)開閉器材料	天窓:硬質					
自動減速機(天窓用)	JVR25-202	4	台			
自動減速機(谷天用)		0	台			
自動減速機(側窓用)		0	台			

手動減速機(天窓用)		0	台		
手動減速機(側窓用)		0	台		
メタル	25A用	40	ヶ		
メタル		0	ヶ		
パイプ	25A用 6.2m	20	本		
パイプ		0	本		
ジョイント	25A用	16	ヶ		
ジョイント		0	ヶ		
アーム		0	本		
アーム		0	本		
アルミラック&ピニオン	25A L=1000	120	本		
クサリ		10	m		
制御盤	JRD-202T2	1	台		
子器	MR20	4	台		
		0	台		
調整費		1	式		
天窓風対策		0	ヶ所		
メタルプレート		0	枚		
ミシンプレート		0	枚		
Fix天窓固定金具		0	ヶ		
Fix天窓アルミ曲板		0	本		
				小計	
(6)換気材料					
巻上装置	カンキット 101	0	台		
	タニカンキット 102	0	台		
	カンキット 104	0	台		
	くるファミAceⅢタイマーセット	3	セット		

巻上パイプ	φ22.2x1.1-5.5S	39	本		
シーアイカセットストロング	22用	180	ヶ		
換気扇		0	台		
給気口		0	台		
ドブ換気扇用鉄板		0	組		
				小計	

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(7)被覆材料						
被覆材	タイキキュート007 0.15	1,310	m <sup>2</sup>			
被覆材	バツゲン5 0.15	360	m <sup>2</sup>			
		0	m <sup>2</sup>			
		0	m <sup>2</sup>			
		0	m <sup>2</sup>			
		0	巻			
		0	m			
		0	m			
ガスケットゴム		1	式			
		0	本			
		0	本			
		0	m			
		0	m			
両面テープ	15mmx50m	55	巻			
マイカ		400	ヶ			
イノチオ強力バンド	400m	3	巻			

				小計	
(8)建設工事					
建方		690	m <sup>2</sup>		
妻工事		46	m		
出入口戸取付		2	ヶ所		
		0	ヶ所		
天窗取付		114	m		
妻補強取付		4	ヶ所		
誘引柵取付		18	ヶ所		
フィルム張り	屋根面	690	m <sup>2</sup>		
フィルム張り	妻面	46	m		
フィルム張り	側面	60	m		
巾木取付		106	m		
防虫ネット張り		0	式		
巻上換気取付		1	式		
ワイヤーバード取付		1	式		
		0	式		
		0	ヶ所		
				小計	
(9)運賃,諸経費					
運賃		1	式		
諸経費		1	式		
				小計	







名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
自動カーテン工事						
	内容:2軸2層 傾斜4枚張り					
	サ仆'自動巻上(3ヶ所)、入口部分スライ'					
1 カーテン部材費		1	式			
2 フィルム費		1	式			
3 施工費		1	式			
4 諸経費		1	式			
				計		
1 カーテン部材費						
自動カーテン		1	式			
サ仆'部材		1	式			
				小計		
2 フィルム費						
オブスキュラ10070FR	3.5x36m	8	枚			上層
テンパ6562D	3.5x36m	8	枚			下層
みかどWBS	0.5x32m	2	枚			サ仆'
みかどWBS	3x35m	3	枚			サ仆'
みかどWBS	0.75x32m	3	枚			サ仆'
みかどWBS	3x15m	4	枚			サ仆'
				小計		

3 施工費					
施工料 本体工事		1	式		
施工料 サバ工事		1	式		
				小計	
4 諸経費					
諸経費	重機代含	1	式		
				小計	

# (株)MIYASHO見積内訳明細書

間口	奥行	連棟	面積	No.
11.5 m	30.0 m	2 連棟	209.0 坪	
			総面積	209.0 坪
名称	数量	単位	金額	
点滴土耕栽培工事				
(1)メインユニット	1	式		
(2)フィルター	1	式		
(3)電磁弁	1	式		
(4)点滴チューブ	1	式		
(5)配管部材	1	式		
(6)施工費	1	式		
(7)雑材費	1	式		
(8)試運転、調整費	1	式		
(9)運賃、諸経費	1	式		
			小計	
			値引き	
			概算金額	


名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(1)メインユニット						
オートレインタイムスイッチ	FV-401 DC24V	1	台			
ドサトロン	DR-20GL緑	1	台			
ディスクフィルター	50mm #120 (デュアル)	1	ヶ			
カップラー(青)	1/4"x1/4"メスネジ	2	ヶ			
アサヒAVボールバルブ21型	50mmソケット型	3	ヶ			
圧力計	φ 60 0.25Mpa 取付け1/4	2	ヶ			
MH型容器	MH-300黒 蓋付き	1	ヶ			
MH用レベルゲージ	スーパー3000用液面計	1	ヶ			

VP	50 4m	2	本		
TS-VS	50	1	ヶ		
TS-WS	50	1	ヶ		
TS-T	50	2	ヶ		
TS-L	50	4	ヶ		
プレハブジョイント ネジ式	2"	1	ヶ		
				小計	
(2)フィルター					
ディスクフィルター	50mm #120 (デュアル)	1	ヶ		
アサヒAVボールバルブ21型	50mmソケット型	1	ヶ		
TS-VS	50	1	ヶ		
TS-WS	50	1	ヶ		
白六角ユニオン	2"	1	ヶ		
				小計	
(3)電磁弁					
電磁弁	GSV2-50U-DC24V	4	ヶ		
				小計	
(4)点滴チューブ					
エバフロー	Aタイプ	1,800	m		
エバフロー用継手	入口継手	72	ヶ		
〃	中間継手	10	ヶ		
〃	ストッパー	72	ヶ		
				小計	


名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(5)配管部材						
平静 減圧弁 RD-31型L	50A	1	ヶ			
ゲートバルブ	FH125 2"	3	ヶ			
ボールバルブ	Z600 2"	1	ヶ			
コンパクトボールバルブ	20	1	ヶ			
圧力計	φ60 0.25Mpa 取付け1/4	4	ヶ			
VP	20 4m	3	本			
〃	25 4m	3	本			
〃	50 4m	26	本			
配管継手		1	式			
ホースカラ	JWWA 20	1	ヶ			
シールテープ	15m	10	巻			
エスロン接着剤	500g	2	缶			
デリバーホース(トヨックス)	W-32 32x43	25	m			
トライドンバンド	HS-24	24	ヶ			
				小計		
(6)施工費						
ユニット設置	(サンド・ディスク・減圧弁等の施工費を含む)	1	式			
肥料タンク据付け工事		1	式			
配管工事		1	式			









名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
マスプレー設置工事						
メインレール		60	m			
サポートレール		120	m			
吊バンド	10A	54	ケ			
駆動ユニット	40W	2	セット			
リターンユニット		2	セット			
走行ローラー		2	セット			
サポートローラー		4	セット			
アーム	11.5 mタイプ	2	本			
ナイアガラノズル		2	ライン			
防除配管金具		2	セット			
縦ノズル横管		0	セット			
回転式ノズル		0	セット			
回転式ノズル		0	セット			
灌水ノズル		0	ライン			
灌水配管金具		0	セット			
制御装置	オートリターン1P	0	セット			
制御装置	オートリターン2P	1	セット			
制御装置	オートリターン3P	0	セット			
全自動制御装置	タイマー3M1型	0	セット			
給水装置	A 2P	1	セット			
マスプレーホース	10mm	100	m			
スプレーホース	13mm	0	m			
灌水ブレードホース	15mm	0	m			
ホース吊ローラー		0	セット			
ホース吊下用レール		0	m			
取付付属品		1	式			
二次側配線部材		1	式			
動噴モーターセット	MS515MC-1	1	台			
タンク	300L	1	台			

