

株式会社MIYASHO 見積内訳明細書

No.

間口	13.5+8	m	4 連棟
奥行	51, 15	m	
面積	2,185.5	m ²	662.3 坪

名称	数量	単位	金額	
屋根型ハウス(硬質フィルム)建築工事				
(1)基礎工事	1	式		
(2)鉄骨材料	1	式		
(3)アルミ,建具材料	1	式		
(4)金物材料	1	式		
(5)開閉器材料	1	式		
(6)換気材料	1	式		
(7)被覆材料	1	式		
(8)建設工事	1	式		
(9)運賃,諸経費	1	式		
(A) 温室本体工事費			小計	
防虫網工事	1	式		
カーテン工事	1	式		
点滴土耕栽培工事	1	式		
暖房工事	1	式		
電気工事	1	式		
マスプレー設置工事	1	式		
(B) 付帯設備工事費			小計	
(A)+(B)			計	
			工事価格	
			消費税(8%)	

				概算金額	

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(1)基礎工事						
水盛り		1	式			
根切り,埋戻し		215.4	m ³			
残土処分	場内	38.1	m ³			
砕石		15.5	m ³			
鉄筋コンクリート	Fc=18N/mm ²	24	m ³			
型枠損料		139	m ²			
鉄筋加工組立		1,350	kg			
アンカーボルト	φ16	212	本			
天端モルタル	布基礎部	0	m			
天端モルタル	独立	0	ヶ所			
レール根巻き	2枚戸	3	ヶ所			
レール根巻き	1枚戸	1	ヶ所			
既製アンカー	180X150X680	0	本			
据付費		0	ヶ所			
根巻きコンクリート		0	ヶ所			
養生,片付け		1	式			
重機,型枠配送費		1	式			
諸経費		1	式			
				小計		
(2)鉄骨材料						
柱	LH200x100x3.2x4.5	2,590	kg			
合掌	LH200x100x3.2x4.5	11,110	kg			
妻柱	LH125x60x3.2x4.5	1,040	kg			
継梁	C75x45x15x2.3WLG	2,380	kg			
根絡	L50x50x4	120	kg			
梁,束	L65x65x6	1,850	kg			
入口下地	L60x60x4	170	kg			
妻補強	□75x75x2.3	810	kg			
誘引角		0	kg			
谷窓受		0	kg			
天窓受	C75x45x15x1.6WLG	600	kg			
母屋		0	kg			
母屋,桁胴縁	C60x30x10x1.6WLG	5,190	kg			
妻胴縁	C60x30x10x1.6WLG	1,220	kg			
プレート他		3,440	kg			
亜鉛メッキ		21,130	kg			
工場加工		21,130	kg			
軸プレス	φ13	26	セット			
小屋プレス	φ13	76	セット			
誘引柵	φ13	48	セット			

誘引棚	φ13	4	セット			
妻補強吊り	φ13	6	セット			
ボルト類		1	式			
					小計	

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(3)アルミ,建具材料						
アルミ材		2,380	kg			
同上加工		2,380	kg			
出入口戸(鍵付)	W2600xH2300 ポリカW	3	セット			
		0	セット			
		0	セット			
		0	セット			
					小計	
(4)金物材料						
棟小口止め		8	枚			
棟曲板		0	m			
谷樋ジョイント		24	ヶ			
桁樋ジョイント		10	ヶ			
ドレンセット 谷樋	VU150	6	ヶ所			
ドレンセット 桁樋	VU100	4	ヶ所			
谷中間水抜き		0	ヶ所			
シリコンシーラント	アルミグレー	35	本			
カラートタン W500		218	m			
屋根タルキ	ピットハル @500	4,330	m			
屋根タルキ	オキペット @500	310	m			
妻,桁下タルキ	ピットハル	1,080	m			
妻,桁下タルキ	オキペット	1,170	m			
アルミボン	6m	58	本			
アルペットEX	6m	0	本			
アルミハイフィックス	6m	69	本			
フィット	6m	39	本			
アルミ押縁	3m	2,970	本			
ハイグレードスプリング		0	本			
ヒフクスプリング		0	本			
ヒフクスプリングストロング		400	本			
アルミ外ジョイント		96	ヶ			
アルミTジョイント		0	ヶ			
ワイヤーバード	1号 40ヶ	1	式			
HEXビス	5x16	10,200	本			
HEXビス	5x25	910	本			

HEXビス	5x35	460	本			
ステンレスボルト		1	式			
ステンタッピング +ナベ	4.5x12	48,800	本			
ステンテクス	4x16	2,500	本			
ステンテクス	4x25	0	本			
ナミジメビス ステン	5.5x25	0	本			
ナミジメビス ステン	5.5x38	0	本			
補足材		1	式			
					小計	

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(5)開閉器材料	天窓:硬質					
自動減速機(天窓用)	JVR25-202	12	台			
自動減速機(谷天用)		0	台			
自動減速機(側窓用)		0	台			
手動減速機(天窓用)		0	台			
手動減速機(側窓用)		0	台			
メタル	25A用	96	ヶ			
メタル		0	ヶ			
パイプ	25A用 6.2m	48	本			
パイプ		0	本			
ジョイント	25A用	36	ヶ			
ジョイント		0	ヶ			
アーム		0	本			
アーム		0	本			
アルミラック&ピニオン	25A L=1000	300	本			
クサリ		10	m			
制御盤	JRD-202T2	2	台			
子器	MR20	12	台			
		0	台			
調整費		1	式			
天窓風対策		0	ヶ所			
メタルプレート		0	枚			
ミシンプレート		12	枚			
Fix天窓固定金具		0	ヶ			
Fix天窓アルミ曲板		0	本			
					小計	
(6)換気材料						
巻上装置	カンキット 101	0	台			
	タニカンキット 104	0	台			

	カンキット104	0	台			
	くるファミAceIIIタイマーセット	5	セット			
巻上パイプ	φ22.2x1.1-5.5S	58	本			
シーアイカセットストロング	22用	260	ヶ			
換気扇		0	台			
給気口		0	台			
トップ換気扇用鉄板		0	組			
					小計	

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(7)被覆材料						
被覆材	タイキユート007 0.15	3,290	m ²			
被覆材	バツゲン5 0.15	730	m ²			
被覆材	白白コート5 0.15	160	m ²			
		0	m ²			
		0	m ²			
		0	巻			
		0	m			
		0	m			
ガスケットゴム		1	式			
		0	本			
		0	本			
		0	m			
		0	m			
両面テープ	15mmx50m	149	巻			
マイカ		900	ヶ			
イノチオ強力バンド	400m	8	巻			
					小計	
(8)建設工事						
建方		2,185	m ²			
妻工事		97	m			
出入口戸取付		3	ヶ所			
		0	ヶ所			
天窓取付		282	m			
妻補強取付		6	ヶ所			
誘引柵取付		52	ヶ所			
フィルム張り	屋根面	2,185	m ²			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
カーテン工事						
軸受	H鋼用	32	ケ			
補強軸受		8	ケ			
割型ドラム	φ90 割型アルミ	36	ケ			
重ね巻防止具	φ90	16	ケ			
SUSトップハンガー	4枚張り	108	ケ			
ステンレス滑車UV		36	ケ			
トップローラー4枚張り	U字ボルト	48	ケ			
2層用ロープ受け金具	SUS	18	ケ			
ステンレス2連滑車		126	ケ			
ステンレス滑車用ガイド		160	ケ			
角パイプ	3m	28	本			
角パイプ	3.64m	4	本			
SHオレンジパイプ	φ13 10本/P	40	P			
ガルバパイプ	φ22x3m 10本/P	12	P			
角パイプジョイント		24	ケ			
新先端パイプジョイント		384	ケ			
アボルト	M8	44	ケ			
オレンジワイヤーアトム	1000巻	5	巻			
オレンジワイヤーアトム	500m巻	1	巻			
サイトワイヤー	φ3.6 100m	8	巻			
サイトワイヤー	φ4.2 100m	5	巻			
SHパッカー	φ22	600	ケ			
パッカー	φ12.7	2,400	ケ			
ステンレスピンサー	UV	1,200	ケ			
SUSクリップ	φ12.7用	440	ケ			
SUSピンチ	大	440	ケ			
ワイヤークリップ	小	460	ケ			
ターンバックル	小	8	ケ			
ターンバックル	大	32	ケ			
ストッパー		16	ケ			
自動カーテン用原動機		4	台			
ベース受具	平板	4	ケ			
ボルト	M10x250	4	ケ			
アウトジョイント		28	ケ			
ステンレスサイトFB		56	ケ			
エステル線クリア	#13	12	巻			
支えジョイント	22x22	4	ケ			
パイラック		4	ケ			
ワイヤーガード	4m	24	P			
ワイヤーガード	止めネジセット	24	P			
スライトパイプ	4本/P	24	P			
先端保護キャップ	4個/P	24	P			
諸部材		2	式			

株式会社MIYASHO 見積内訳明細書

間口	奥行	連棟	面積	No.
13.5 m	51.0 m	3 連棟	625.9 坪	
総面積				625.9 坪

名称	数量	単位	金額	
点滴土耕栽培工事				
(1)メインユニット	1	式		
(2)フィルター	1	式		
(3)電磁弁	1	式		
(4)貯水タンク	1	式		
(5)送水ポンプ	1	式		
(6)送水ポンプ2	1	式		
(7)灌水チューブ	1	式		
(8)配管部材	1	式		
(9)施工費	1	式		
(10)雑材費	1	式		
(11)運賃、諸経費	1	式		
			小計	
			概算金額	

※ サンドクッションの施工費は含まれません。

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(1)メインユニット						
オートレインタイムスイッチ	FV-601 DC24V	2	台			
ドサロン	DR-20GL緑	1	台			
ディスクフィルター	50mm #120 (デュアル)	1	ヶ			
カップラー(青)	1/4"x1/4"メスネジ	2	ヶ			
アサヒAVボールバルブ21型	50mmソケット型	3	ヶ			
圧力計	φ60 0.25Mpa 取付け1/4	2	ヶ			
スカット(受台付)	黒 1000L	1	ヶ			
ドレインバルブ一式	40A(ジョイント、ニップル、コバ外BVネジ式)	1	ヶ			
MH用レベルゲージ	スーパー3000用液面計	1	ヶ			
配管継手		1	式			
VU	40 4m	1	本			
プレハブジョイントネジ式	2"	1	ヶ			
				小計		
(2)フィルター						
ディスクフィルター	50mm #120 (デュアル)	1	ヶ			
サンドフィルター	4202Y 手動(50用)	1	ヶ			
アサヒAVボールバルブ21型	50mmソケット型	1	ヶ			
配管継手		1	式			
プレハブジョイントネジ式	2"	1	ヶ			
井戸蓋	70cm	1	ヶ			
				小計		
(3)電磁弁						
電磁弁	GSV2-50U-DC24V	12	ヶ			
				小計		
(4)貯水タンク						
ポンプ制御盤	空転防止(三種1m4本、保持器、フロートレスBOX付)	1	台			
ボールバルブ	Z600 3/4"	2	ヶ			
ボールバルブ	Z600 2"	1	ヶ			
定水位弁 FM-S-3	50A	1	ヶ			
スーパーローリータンク	黒 3000L	1	ヶ			
シールパッキン	50A	1	ヶ			
VP	20 4m	1	本			
VP	50 4m	2	本			

配管継手		1	式			
VU	40 4m	1	本			
VU	50 4m	1	本			
					小計	

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
(5)送水ポンプ						
ポンプ制御盤 三相200V	マグネット付	1	台			
ボールバルブ	Z600 2"	2	ヶ			
川本ポンプ 自吸タービン	GS3-405-CE2. 2	1	台			
配管継手		1	式			
タイガーベース	L400	2	ヶ			
					小計	
(6)送水ポンプ2						
カワエース ジェット	浅井戸用ジェットA04	1	台			
カワエース ジェット	JF1500 浅井戸用	1	台			
TS-VS	50	2	ヶ			
TS-L	50	4	ヶ			
ステン 六角ニップル	2"×11/2"	1	ヶ			
ステン ニップル	2"	2	ヶ			
ステン 六角ニップル	2"×11/4"	1	ヶ			
ステンエルボ	2"	1	ヶ			
ステンフレキ	50×300	1	ヶ			
ブロック 並	10cm	2	ヶ			
					小計	
(7)灌水チューブ						
エバフロー	Aタイプ	6,300	m			
エバフロー用継手	入口継手	252	ヶ			
エバフロー用継手	中間継手	20	ヶ			
エバフロー用継手	ストッパー	252	ヶ			
					小計	
(8)配管部材						
平静 減圧弁 RD-31型	50A	1	ヶ			
ゲートバルブ	FH125 2"	12	ヶ			
ボールバルブ	Z600 2"	1	ヶ			
コンパクトボールバルブ	25	1	ヶ			

名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
マスプレー設置工事						
メインレール		144	m			
サポートレール		576	m			
吊バンド	10A	210	ケ			
駆動ユニット	40W	6	セット			
リターンユニット		6	セット			
走行ローラー		6	セット			
サポートローラー		24	セット			
アーム	13.5 mタイプ	6	本			
ナイアガラノズル		6	ライン			
防除配管金具		6	セット			
縦ノズル横管		0	セット			
回転式ノズル		0	セット			
回転式ノズル		0	セット			
灌水ノズル		0	ライン			
灌水配管金具		0	セット			
制御装置	オートリターン1P	0	セット			
制御装置	オートリターン2P	3	セット			
制御装置	オートリターン3P	0	セット			
全自動制御装置	タイマー3M1型	0	セット			
給水装置	A 6P	1	セット			
マスプレーホース	10mm	340	m			
スプレーホース	13mm	0	m			
灌水ブレードホース	15mm	0	m			
ホース吊ローラー		0	セット			
ホース吊下用レール		0	m			
取付付属品		1	式			
二次側配線部材		1	式			
動噴モーターセット	MS615MC-1	1	台			
タンク	600L	1	台			
メインレール自在金具	収縮吸収金具	0	ヶ所			
取付工事	アーム	6	ライン			
取付工事	レール	720	m			
取付工事	アーム補強	6	ヶ所			
取付工事	灌水	0	ライン			
取付工事	ホース吊レール	0	m			
取付工事	ホース吊	0	ヶ所			
取付工事	動噴、タンク設置	1	式			
取付工事	追加縦ノズル横管	0	ライン			
配線工事	二次側配線	6	ライン			
試運転調整費		1	式			
運賃, 諸経費		1	式			
宿泊, 交通費		1	式			
				小計		

※制御盤設置予定位置に100Vの電源の設置をお願い致します。						